



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2025) GKJC-BG0311

委 托 单 位：泉州市大志消防科技
有限公司

产 品 名 称：内扣式接口

型 号 规 格：KY65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

- 4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report. postmark date.

- 6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

- 7、检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

The inspection results are only responsible for the samples received. Without the consent of the inspection agency, the client shall not use the inspection results for improper publicity.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2025）GKJC-BG0311

第 1 页 共 4 页

产品名称		内扣式接口		
型号规格		KY65		
委托单位		泉州市大志消防科技有限公司		
生产单位		泉州市大志消防科技有限公司		
商 标		理消	生产日期	2025.04
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	5 副	接收日期	2025.04.15
	说明			
检 验 依 据		GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。		
检 验 项 目		基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 标准要求，合格。 签发日期：2025年04月15日		
备 注		其中 4.2、7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2025 年 04 月 16 日~2025 年 04 月 25 日		

批准：蔡金城 审核：林金波 编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！
检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：（2025）GKJC-BG0311

（续页）

第 2 页 共 4 页

内扣式接口 KY65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		检验结果			本项结论	备注
1	基本尺寸 (mm)	d (4.1)	G2 ½ "	合格	合格	合格	合格	
		D (4.1)	111 ⁰ _{-1.4}	110.06	110.00	110.12	合格	
		D ₁ (4.1)	98 ⁰ _{-0.87}	97.88	97.94	97.90	合格	
		D ₂ (4.1)	90 ⁰ _{-0.87}	89.92	89.90	89.96	合格	
		D ₃ (4.1)	76 ^{+0.74} ₀	76.44	76.56	76.50	合格	
		m (4.1)	12 ⁰ _{-0.70}	11.58	11.72	11.64	合格	
		n (4.1)	5.5±0.09	5.46	5.46	5.50	合格	
		L (4.1)	≥52	52.68	52.60	52.60	合格	
		l (4.1)	22 ⁰ _{-0.84}	21.62	21.62	21.54	合格	
2	外观质量	铸件表面应无结疤、裂痕、砂眼。加工表面应无伤痕。（4.2.1）		铸件表面无结疤、裂痕、砂眼。加工表面无伤痕，符合标准要求。			合格	
		接口的螺纹表面应光洁、无损牙。螺纹式接口应对接口头部螺纹始末两端的不完整牙形进行修整。（4.2.2）		接口的螺纹表面光洁、无损牙，符合标准要求。			合格	
		橡胶密封圈面上不允许有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。（4.2.4）		橡胶密封圈面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷，符合标准要求。			合格	
3	密封性能	接口成对连接后，在 0.3MPa 水压下，不应发生渗漏现象。（4.4）		接口未发生渗漏现象，符合标准要求。			合格	
		接口成对连接后，在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。（4.4）		接口未发生渗漏现象，符合标准要求。			合格	
4	水压性能	接口在 1.5 倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常操作使用。（4.5）		接口未出现可见裂缝或断裂现象，试验后能正常操作使用，符合标准要求。			合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0311
第 3 页 共 4 页

(续页)

内扣式接口 KY65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	本项结论	备注
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从 1.5m 高处自由落下 5 次，应无损坏并能正常操作使用。（4.7）	接口无损坏，能正常操作使用，符合标准要求。	合格	
6	耐腐蚀性能	接口经 96h 连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。（4.8.2）	接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，能正常操作使用，符合标准要求。	合格	
7	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。（7）	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0311

第 4 页 共 4 页

(续页)

内扣式接口 KY65 产品照片

